

№ п.п.	Наименование работ	Ед. измере- ния	Кол- во	Примечание
<b>Демонтажные работы</b>				
1	Демонтаж суц. ВЛ-6,кВ	м	2000	
2	Демонтаж суц. опор ВЛ	шт.	26	
3	Демонтаж рамы присоединения КСН с ОПН и ПКТ	шт.	3	
4	Демонтаж конструкций под трансформатор	шт.	3	
5	Демонтаж трансформаторов	шт.	3	
6	Демонтаж щита РУ-0,4 кВ	шт.	1	
6	Демонтаж рамы присоединения СКСН с ОПН	шт.	1	
7	Демонтаж разъединителя РЛНД	шт.	6	
8	Демонтаж ввода в КТП	шт.	5	
9	Демонтаж высоковольтных траверс	шт.	10	
10	Демонтаж крюков с изоляторами	шт.	36	
11	Демонтаж кронштейна светильника НО	шт.	1	
12	Демонтаж проводов совместной подвески с опор	шт.	5	
13	Демонтаж алюм. шины в КТП-1160	м	6	
14	Демонтаж изоляторов в КТП-1160	шт.	6	
15	Демонтаж щита УО	шт.	1	
16	Демонтаж СИП от РУ-0,4 кВ до щита УО	м	5	
<b>Монтажные работы на ВЛ-6 кВ</b>				
1	Подвеска ВЛ-6 кВ	м	2000	
2	Монтаж концевой муфты	шт.	30	
3	Монтаж непаянного заземления	шт.	28	
4	Монтаж конструкций под трансформатор	шт.	4	
5	Монтаж трансформаторов	шт.	4	
6	Монтаж щита РУ-0,4 кВ	шт.	1	
7	Монтаж разъединителя РЛК на опору	шт.	4	
8	Монтаж ввода в КТП (СИП-3, 50 мм <sup>2</sup> )	шт.	4	
9	Монтаж наконечников на СИП-3, 50 мм <sup>2</sup>	шт.	24	
10	Монтаж рамы присоединения КСН с ОПН	шт.	11	
11	Монтаж рамы присоединения КСН с ОПН и ПКТ	шт.	4	
12	Монтаж ОПН	шт.	57	
13	Монтаж изоляторов	шт.	60	

**Примечание:**

1. Строительно-монтажные работы проводятся вблизи объектов, находящихся под напряжением.
2. Пуско-наладочные работы проводятся вблизи конструкции и предметов, находящихся под напряжением.

37/12-ЭС.ВР1 (начало)

Капитальный ремонт ВЛ-6кВ л. 711, оп. 13 КТП-1283

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разработал				Кондрашова	20.06
Проверил				Резник Е.В.	
ГИП				Резник Е.В.	
Утвердил					

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
РП	1	2

Ведомость объемов работ по территории г. Королева

ООО "Проектная фирма  
"ЭнергоПроект"