

№ п/п	Наименование вида работ	Ед.изм	Кол-во
1	2	3	4
	Предварительные работы		
1	Вынос в натуру и закрепление проектной трассы	м	640
2	Шурфление существующих коммуникаций	шт	20
	Реконструкция ТП-325		
3	Демонтаж камер КСО-298 (ПСН)	шт	1
4	Демонтаж шкафа ЦС	шт	1
5	Монтаж камер КСО-298	шт	2
6	Монтаж шкафа ПСН+ЦС	шт	1
7	Прокладка кабелей 0,4кВ в РУ-10кВ ТП-325	м	91
8	Монтаж шин АД-31Т 80х8	м	15
9	Монтаж кабеля силового накладными скобами	м	10
10	Присоединение к зажимам жил проводов	шт	6
11	Пусконаладочные работы	шт	1
	Строительство кабельной линии 10кВ		
12	Разработка траншеи	м³	272,0
13	Рытье котлованов для установок ГНБ	м³	30
14	Устройство постели из песка для 1-го кабеля в траншее	м	640
15	Устройство постели из песка на каждый последующий кабель	м	640
16	Устройство постели из песка под трубопровод (закладка – 2 трубы).	м	81
17	Вывоз мусора	м³	67,5
18	Укладка ПЭ труб в траншее	м	74
19	Прокол методом ГНБ труб диам. 160/11,8мм (закладка – 3 трубы)	м	176
20	Укладка стальных труб	м	168
20	Укладка кабеля без покрытия, масса 1м до 9кг.	м	342
21	Укладка кабеля в трубах, масса 1м до 9кг	м	298
22	Укладка защитного покрытия кабеля кирпичем	м	342
23	Герметизация резервных труб и труб с кабелем	шт	99
24	Снятие джута	м	10

						050-01-15-ЭС.СО			
						Реконструкция распределительных сетей мкр. Изумрудный и мкр. Янтарный, взамен выходящих основных фондов, по адресу: М. обл., г. Балашиха, мкр. Изумрудный, мкр. Янтарный			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
						Внешнее Электроснабжение. Сети 10кВ.	Стадия	Лист	Листов
							Р	1	1
Н. Контр						Ведомость объемов работ	«Королёвский филиал» ООО «МСУ2»		
ГИП	Кириенко								
Проверил	Сыцевич								
Разработал	Зиновьев								

