


			Согласовано:			
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№				



Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед.изм.
СО-1	d=12A-III L= 11620	38	10,3
СО-2	d=12A-III L= 5490	78	4,88
СО-3	d=12A-III L= 220	106	0,20
	Общий расход арматуры		
	класса А-III d=12mm. (кг.)	793,3	
	МАТЕРИАЛЫ		
	Бетон класса В15, м ³	19,1	
	Песок, м ³	44,9	

*Размеры котлована, конструкцию монолитная плита или свайный фундамент, марку бетона и толщину фундаментной плиты определяет Заказчик при приваке в зависимости от конкретных гидро-геологических условий. В случае обнаружения насыпных грунтов ниже проектной отметки дна котлована их необходимо заменить на песок средней крупности с трамбованием и проливкой водой.

[illegible]