

№ п/п	Наименование вида работ	Ед.изм	Кол-во
1	2	3	4
	Предварительные работы		
1	Вынос в натуру и закрепление проектной трассы	м	140
2	Шурфление существующих коммуникаций	шт	6
	Земляные работы		
3	Рытьё траншеи вручную для прокладки кабеля.	м ³	196,0
4	Устройство постели из песка для кабеля в траншее	м ³	2,6
5	Устройство подстилающих слоев из песка для труб ПНД	м ³	52,0
6	Погрузка грунта экскаватором ёмкость ковша 0,25м ³ на а/м	м ³	54,6
	самосвалы с перевозкой на расстояние 1 км.		
7	Прокладка полиэтиленовых труб диам.160/9,1 мм в траншее	м	868
	В т.ч. резервные		
8	Герметизация резервных труб и труб с кабелем	шт	60
9	Обратная засыпка вручную грунтом траншеи и котлованов с	м ³	141,4
	последующим уплотнением		
10	Планировка площадей ручным способом и механизированным	м ²	280
	способом		
	Прокладка кабельной линии		
11	Перевозка барабанов с кабелями к месту прокладки	шт	5
12	Прокладка кабеля, масса 1 м до 3 кг, в траншее.	м	1060
13	Прокладка кабеля, масса 1 м до 3 кг, в прямке подстанции.	м	40
14	Монтаж концевой муфты 4ПКТП(Б)нг-LS-1-150/240(Б).	компл	12
15	Монтаж концевой муфты 4ПКТП(Б)нг-LS-1-70/120(Б).	компл	4
16	Монтаж концевой муфты 4ПКТП(Б)нг-LS-1-25/50(Б).	компл	4
17	Покрытие кабелей сигнальной лентой в траншее.	м	10
18	Разводка по устройствам и присоединение к зажимам жил	жила	24

						031-02-16-ЭС.ВД			
						Строительство 2-х секционной трансформаторной подстанции (ТП) с силовыми трансформаторами расчетной мощности, прокладке 2-х кабельных линий КЛ-10кВ от РУ-10кВ РТП-1 с.1, с.2 до РУ-10 проектируемой ТП, прокладке 5-ти кабельных лини КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ проектируемой ТП до ВРУ-1. ВРУ-2 медицинскогo центра и распределительного щита УО, по адресу: Московская область, г. Балашиха, Балашихинское шоссе. Владение №4			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
						Ведомость объемов работ	Стадия	Лист	Листов
							Р	1	2
Н. Контр						Внешнее электроснабжение. Сети 0,4кВ.	«Королёвский филиал» ООО «МСУ2»		
ГИП	Зиновьев								
Проверил	Сыцевич								
Разработал	Васильев								

	кабелей сечением свыше 150 мм ² .		
19	Разводка по устройствам и присоединение к зажимам жил	жила	16
	кабелей сечением до 150 мм ² .		
	Пусконаладочные работы		
20	Измерение сопротивления изоляции	кабель	10
21	Определение целостности жил кабеля и фазировка кабельной	жила	40
	линии		
22	Измерение токораспределения по одножильным кабелям	жила	40
23	Проверка антикоррозионных защит	шт	10
24	Измерение переходного сопротивления жила-наконечник	жила	40
25	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная	шт	1