

№ п.п.	Наименование работ	Ед. измерения	Кол-во	Примечание
Демонтажные работы на ВЛ-6 кВ				
1	Демонтаж суц. ВЛ-6,кВ	м	670	
2	Демонтаж суц. опор ВЛ	шт.	6	
3	Демонтаж рамы присоединения КСН с ОПН	шт.	2	
4	Демонтаж разъединителя РЛНД	шт.	2	
5	Демонтаж ввода в КТП	шт.	2	
6	Демонтаж высоковольтных траверс	шт.	8	
6	Демонтаж крюков с изоляторами	шт.	6	
Монтажные работы на ВЛ-6 кВ				
1	Подвеска ВЛ-6 кВ	м	670	
2	Монтаж концевой муфты	шт.	4	
3	Монтаж непаянного заземления	шт.	4	
4	Монтаж разъединителя РЛК на опору	шт.	2	
5	Монтаж ввода в КТП (СИП-3, 50 мм ²)	шт.	2	
6	Монтаж наконечников на СИП-3, 50 мм ²	шт.	12	
7	Монтаж рамы присоединения КСН с ОПН	шт.	2	
8	Монтаж ОПН	шт.	12	
9	Монтаж изоляторов	шт.	12	
10	Монтаж алюм. шины 10х100х300	шт.	12	
11	Монтаж проводов на ОПН	шт.	12	
12	Монтаж наконечников на проводах	шт.	24	
13	Монтаж комплекта промежуточной подвески	шт.	14	
14	Монтаж анкерного зажима	шт.	11	
15	Монтаж анкерного кронштейна	шт.	11	
16	Монтаж такелажного комплекта	шт.	3	
17	Монтаж соединит. проводника на несущий трос	шт.	6	
18	Монтаж наконечников на соединит. проводник	шт.	12	
19	Сдваивание опор с помощью шпильки	шт.	2	
20	Монтаж заземляющего спуска	м	30	
21	Механизированная забивка глубинного заземлителя	шт.	30	
22	Рытьё котлована и бетонирование опор	м ³	2,9	
23	Устройство непросадочного основания под опору	м ³	1,1	
24	Монтаж стоек ж/б опор	шт.	12	
25	Монтаж стоек металлических опор	шт.	3	

37/12-ЭС.ВР2

Капитальный ремонт ВЛ-6кВ л. 711, оп. 13 КТП-1283

Изм.	Кол. уч.	Лист	И. док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт		
Разработал			Кондратьева		20.06			
Проверил			Резник Е.В.			Ведомость объемов работ по территории г. Щелково		
ПМ			Резник Е.В.					
Утвердил						000 "Проектная фирма "ЭнергоПроект"		
						Стадия	Лист	Листов
						РП	1	1

