

«УТВЕРЖДАЮ»

1-й Зам.Генерального директора-  
Главный инженер

 \_\_\_\_\_ С.В. Тихомиров  
 « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Техническое задание**  
**на выполнение электромонтажных работ на объект:**  
**«Капитальный ремонт КЛ-6кВ ТП-17-ТП-10, ТП-10-ТП-13» ул. Гагарина**

№п/п	Наименование	Значение
1	Основание для выполнения работ	План капитального ремонта 2016г.
2	Виды выполняемых работ	1. Электромонтажные работы по перекладке КЛ-6 кВ до мест врезок в л.77, л.56 кабелем марки АСБл-10-3х150 общей длиной 0,8км; 2. Пуско-наладочные испытания.
3	Перечень работ	По проекту «Королевского филиала» ООО «МСУ2» № 030-02-16-ЭС
4	Условия выполнения электромонтажных работ	4.1. Подрядчик должен выполнить все работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, из своих материалов, своими силами и средствами; 4.2 Работы должны выполняться в соответствии с: - Инструкцией по эксплуатации силовых кабельных линий до 35кВ; - правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок; - Строительными нормами и правилами, - Правилами устройства электроустановок (ПУЭ 7 изд.), - Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, - Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, - Типовыми альбомам ; 4.3. Перед началом работ выполнить шурфы по существующим трассам кабельных линий и заложить в местах шурфления электронные маркеры; 4.4. Провести работы по расчистке трассы от зеленых насаждений; 4.5. Выполнение электромонтажных работ поэтапно предъявлять Заказчику с оформлением актов скрытых работ; 4.6. Выбор и применение дорогостоящего оборудования и импортных материалов в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком.
		По завершению работ подрядчик представляет на бумажном